

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITÀ URBANA DI ALCUNE VIE COMUNALI

ELECO PREZZI

	VOCE	importo €	u.m.
1	01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.		
	VIA VALLE		mq
	VIA MARIE CURIE		mq
	VIA MONTESSORI		mq
	VIA ZANOTTI		mq
	VIA ALLA CAVA		mq
	VIA LAZZARETTO		mq
	VIA PRINCIPALE		mq
	VIA MODURE		mq
	01.A22.E00.105 INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 cm	€ 3,93	mq
2	01.A22.G05 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
	VIA VALLE		mq
	VIA MARIE CURIE		mq
	VIA MONTESSORI		mq
	VIA ZANOTTI		mq
	VIA ALLA CAVA		mq
	VIA LAZZARETTO		mq
	VIA PRINCIPALE		mq
	VIA MODURE		mq
	01.A22.G05.005 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compreso di cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)	€ 5,70	mq

	VOCE	importo €	u.m.
3	01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di		
	VIA VALLE		mq
	VIA MARIE CURIE		mq
	VIA MONTESSORI		mq
	VIA ZANOTTI		mq
	VIA ALLA CAVA		mq
	VIA LAZZARETTO		mq
	VIA PRINCIPALE		mq
	VIA MODURE		mq
	01.A22.A90.005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base	€ 0,55	mq
4	01.A22.A015 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature mediante la lavatura energetica atta ad asportare le materie terose e sabbiose, compreso l'estirpamento dell'erba, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale a mezzo d'opera. Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeto		
	VIA VALLE		mq
	VIA MARIE CURIE		mq
	VIA MONTESSORI		mq
	VIA ZANOTTI		mq
	VIA ALLA CAVA		mq
	VIA LAZZARETTO		mq
	VIA PRINCIPALE		mq
	VIA MODURE		mq
		€ 0,70	mq
5	01.A22.E50 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego.		
	01.A22.E50.015 - per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80	50	cad
6	04.P83.A02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.		
			ml
			ml

	VOCE	importo €	u.m.
	04.P83.A02.005 Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12	€ 0,41	ml
7	04.P83.A02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.		
			mq
	04.P83.A01.010 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso o nuovo impianto, in colore giallo RAL 1003, per demarcazioni uso cantiere temporaneo.	€ 3,59	mq
8	NP.1 Oneri di discarica relativa a pavimentazione bituminosa scarificata, in ragione di 1,5 t/mc		
			t
		€ 9,00	t